

Смета на ремонт и модернизацию летнего водопровода в СНТ 2025г.

Цель: благоустройство территории СНТ — ремонт и модернизация летнего водопровода между участками 3-й и 2-й линии, частично 4 линия водопровода.

Общая стоимость работ и материалов: 744000 руб.

№	Наименование товара/работы/услуги	Количество	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)	Комментарии, место установки
1	Тройник удлинённый 0090 мм ПЭ100 SDR17 литой	1 шт.	691,00	691	отвод на 4 линию водопровода
2	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 063×1"	27 шт.	285,00	7695	
3	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 75×1"	26 шт.	310,00	8060	
4	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 090×1"	29 шт.	400,00	11600	
5	Втулка под фланец удлинённая 0075 мм ПЭ100 SDR17 литая	2 шт.	255,00	510	Для задвижки 75
6	Втулка под фланец удлинённая 0090 мм ПЭ100 SDR17 литая	2 шт.	255,00	510	Для задвижки 90
7	Втулка под фланец удлинённая 0063 мм ПЭ100 SDR17 литая	6 шт.	240,00	1440	Для задвижки 63
8	Подставка под гидрант 110 мм SDR17	3 шт.	8 600,00	25800	
9	Труба SDR 13,6 0063×4,7 питьевая ПЭ100 (букты по 50 м)	250 м	155,00	38750	для 3 и 4 линии водопровода
10	Труба SDR 17 0090×5,4 питьевая ПЭ100 (отрезки по 12м.)	500м	240,00	120000	для 3 и 2 линии
11	Труба SDR 17 0075×4,5 питьевая ПЭ100 (букты)	300 м	170,00	51000	для 3 линии
12	Переход удлинённый 0075×0063 мм ПЭ100 SDR11 литой	1 шт.	330,00	330	
13	Переход удлинённый 0110×0075 мм ПЭ100 SDR11 литой	2 шт.	939,00	1878	
14	Переход удлинённый 0110×0090 мм ПЭ100 SDR17 литой	2 шт.	800,00	1600	Один на тройник
15	Переход удлинённый 0090×0075 мм ПЭ100 SDR11 литой	1 шт.	430,00	430	
16	Переход удлинённый 0090×0063 мм ПЭ100 SDR11 литой	1 шт.	328,00	328	на 4 линию водопровода
17	Переход удлинённый 0110×0063 мм ПЭ100 SDR17 литой	2 шт.	350,00	700	
18	Задвижка аналог МЗВ (30ч39р) DN050 PN16	3 шт.	4 000,00	12000	У центральной 4 линия, 2й и 1й проезд 3й линии
19	Задвижка аналог МЗВ (30ч39р) DN065 PN16	1 шт.	5 550,00	5550	3й проезд 3я линия

20	Задвижка аналог МЗВ (30ч39р) DN080 PN16	1 шт.	4 950,00	4950 У центральной, 3 линия
21	Фланец расточенный 0050/0063 PN10/16	6 шт.	700,00	4200 для задвижки 63 - 3 шт
22	Фланец расточенный 0065/0075 PN10/16	2 шт.	920,00	1840 для задвижки 75 - 1 шт
23	Фланец расточенный 0080/0090 PN10/16	2 шт.	960,00	1920 для задвижки 90 - 1 шт
24	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 063×2"	3 шт.	348,00	1044 под пожарный гидрант 63 тр.
25	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 75×2"	3 шт.	540,00	1620 под пожарный гидрант 75 тр.
26	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 090×2"	3 шт.	650,00	1950 под пожарный гидрант 90 тр.
27	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 75×3/4"	3 шт.	309,00	927 Сливной отвод на 75 трубу
28	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 090×3/4"	3 шт.	400,00	1200 Сливной отвод на 90 трубу
29	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 063×3/4"	3 шт.	500,00	1500 Сливной отвод на 63 трубу Для установки на железные
30	Арматура	—	—	35000 трубы U образных скоб для 3х линий
31	Труба ПНД 32×100 м	—	—	6000
32	Расходные материалы (краска, перчатки, кисточки, обезжириватель, электроды и т. д.)	—	—	30000
33	Кран шаровый 1 внутренняя наружная	80 шт.	500,00	40000
34	Кран шаровый 3/4 внутренняя наружная	9 шт.	450,00	4050
35	Сварочный аппарат труб ПНД	1 шт.	60 000,00	15000 стоимость на 4 линии водопровода
36	Сварочный аппарат для работ по железу	1 шт.	12 000,00	4000 Стоимость на 3 линии водопровода
37	Арматуругиб	1 шт.	3 500,00	1667 Стоимость на 3 линии водопровода
38	Работы первого этапа (подготовительные - очистка территории под сварочные работы, изготовление скоб из арматурного прутка согласно ТЗ, монтаж (сварка) U-образных скоб, покраска скоб.	-	-	85000

39	Работы второго этапа (Установка гильз под проезды, протяжка, прокладка и сварка труб ПНД, установка задвижек, установка пожарных кранов, установка сливных кранов. Проверка системы на герметичность и давление)	-	-	130000
40	Работы третьего этапа (сверление трубы ПНД, установка седелок под краны, установка кранов)	-	-	50000
41	Доставка материалов	—	—	33000

Итого				743049
--------------	--	--	--	---------------