

Смета на ремонт и модернизацию летнего водопровода в СНТ 2026г.

Цель: благоустройство территории СНТ — ремонт и модернизация летнего водопровода между участками 2-й и 1-й линией, а также для участков от № 177-152

Общая стоимость работ и материалов: руб.

№	Наименование товара/работы/услуги	Количество	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
1	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 063×1"	35 шт.		8 006,00
2	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 075×1"	26 шт.		6 455,00
3	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 090×1"	29 шт.		10 440,00
4	Втулка под фланец удлинённая 0075 мм ПЭ100 SDR17 литая	2 шт.		652,00
5	Втулка под фланец удлинённая 0090 мм ПЭ100 SDR17 литая	2 шт.		637,00
6	Втулка под фланец удлинённая 0063 мм ПЭ100 SDR17 литая	2 шт.		308,00
7	Труба SDR 13,6 0063×4,7 питьевая ПЭ100 (бухты по 50 м)	250 м		38 521,00
8	Труба SDR 17 0075×4,5 питьевая ПЭ100 (бухты)	200 м		34 158,00
9	Переход удлинённый 0090×0075 мм ПЭ100 SDR11 литой	1 шт.		678,00
10	Переход удлинённый 0075×0063 мм ПЭ100 SDR11 литой	1 шт.		637,00
11	Переход удлинённый 0110×0090 мм ПЭ100 SDR17 литой	1 шт.		390,00
12	Задвижка аналог МЗВ (30ч39р) DN050 PN16	1 шт.		3 652,00
13	Задвижка аналог МЗВ (30ч39р) DN065 PN16	1 шт.		4 850,00
14	Задвижка аналог МЗВ (30ч39р) DN080 PN16	1 шт.		4 330,00
15	Тройник удлинённый 0090 мм ПЭ100 SDR17 литой	1 шт.		990,00
16	Фланец расточенный 0050/0063 PN10/16	2 шт.		1 395,00
17	Фланец расточенный 0065/0075 PN10/16	2 шт.		1 462,00
18	Фланец расточенный 0080/0090 PN10/16	2 шт.		828,00
19	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 063×2"	3 шт.		775,00
20	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 75×2"	3 шт.		1 271,00
21	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 090×2"	3 шт.		1 556,00
22	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 75×3/4"	3 шт.		1 123,00
23	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 090×3/4"	3 шт.		1 252,00
24	Седелка компрессионная с резьбовым отводом 063×3/4"	3 шт.		20 795,00
25	Расходные материалы (краска, перчатки, кисточки, обезжириватель, электроды, болты для задвижек, рез. Прокладки, нипели с резьбой и т. д.)	—		50 000,00
26	Кран шаровый 1 внутренняя наружная	90	500,00	45 000,00
27	Кран шаровый 3/4 внутренняя наружная	9	350,00	3 150,00
28	Работы первого этапа (подготовительные - очистка территории под сварочные работы, изготовление скоб из арматурного прутка согласно ТЗ, монтаж (сварка) U-образных скоб, покраска скоб.	—		93 500,00

29	Работы второго этапа (Установка гильз под проезды, протяжка, прокладка и сварка труб ПНД, установка задвижек, установка пожарных кранов, установка сливных кранов. Проверка системы на герметичность и давление)	—		143 000,00
30	Работы третьего этапа (сверление трубы ПНД, установка седелок под краны, установка кранов)			55 000,00
31	Работы по прокладке ПНД трубы 4 линии для участков от 155 до 169 и 213-218			30 000,00
32	Кран пожарный прямой (чугун) КПЧП 50-1 муфта-цапка, рукав, головка, ствол.	10	4 177,00	41 770,00
33	Сгон/переходник 2" под пожарный кран	10	600,00	6 000,00
34	Доставка материалов	—		15 000,00
35	Непредвиденные расходы			15 000,00
Итого:				642 581,00
				247 2 601,54